

## Décomposition du prix global et forfaitaire - DPGF

PRO

## Aménagement d'une station de vélo à la gare SNCF de Carcassonne

## CARCASSONNE

DESCRIPTIF DES TRAVAUX						
Lot 1 GROS ŒUVRE ETENDU						
Code	Désignation	Unité	Quantité M.Oeuv.	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
<b>2.1</b>	<b>INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>					
2.1.1	Base de vie compris sanitaires, vestiaires et réfectoire	Ens	1.00			
2.1.2	Clôture de chantier	Ens	1.00			
2.1.3	Branchements et raccordements provisoires de chantier	Ens	1.00			
2.1.4	Panneau de chantier	Ens	1.00			
2.1.5	Constat d'huissier	Ens	1.00			
					<b>Sous-total</b>	
	<b>TOTAL INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>					
<b>2.2</b>	<b>VRD</b>					
<b>2.2.1</b>	<b>AMENAGEMENTS DE SOLS</b>					
<b>2.2.1.1</b>	<b>Travaux préparatoires</b>					
2.2.1.1.1	Neutralisation réseaux	Ens	1.00			
2.2.1.1.2	Débroussaillage	m <sup>2</sup>	130.00			
2.2.1.1.3	Dépose de barbecue	Ens	1.00			
2.2.1.1.4	Dépose de cloture rigide	ml	8.00			
					<b>Sous-total</b>	
<b>2.2.1.2</b>	<b>Terrassements</b>					
2.2.1.2.1	Démolition de trottoir en béton compris évacuation des gravois	m <sup>2</sup>	20.00			
2.2.1.2.2	Décapage de terre végétale et évacuation (ep 10cm)	m <sup>3</sup>	13.00			
2.2.1.2.3	Terrassements généraux en déblais compris évacuation et nivellement du fond de forme pour chaussée légère (ep 25cm)	m <sup>3</sup>	35.00			
2.2.1.2.4	Géotextile	m <sup>2</sup>	130.00			
2.2.1.2.5	Réalisation d'une couche de forme	m <sup>3</sup>	39.00			
2.2.1.2.6	Réglage, nivellement, compactage et fond de forme	m <sup>2</sup>	130.00			
2.2.1.2.7	Dalle de béton ep 15 cm compris, surépaisseurs de fondations, forme de pentes 2% et coffrages périphériques.	m <sup>2</sup>	130.00			
2.2.1.2.8	Façon de filet d'eau central	ml	17.00			
2.2.1.2.9	Décapage de revêtement bitumineux sur parvis	m <sup>2</sup>	78.00			
2.2.1.2.10	Revêtement en béton bitumineux sur parvis	m <sup>2</sup>	78.00			
					<b>Sous-total</b>	
<b>2.2.1.3</b>	<b>Ouvrages particuliers</b>					
2.2.1.3.1	Raccord d'enduit et peinture de finition en pied de murs	m <sup>2</sup>	15.00			
2.2.1.3.2	Cloture pleine en bac acier h: 3m	ml	7.50			
2.2.1.3.3	Mise a la côte de regards (EU/EV/ pluvial/ cuve)	ens	1.00			
					<b>Sous-total</b>	
<b>2.2.2</b>	<b>RESEAUX HUMIDES</b>					
<b>2.2.2.1</b>	<b>EU/EV/EP</b>					

2.2.2.1.1	Réhausse de regard	U	4.00			
2.2.2.1.2	Tampon fonte	U	6.00			
2.2.2.1.3	Regard siphonide	U	2.00			
2.2.2.1.4	Raccordement de réseau pluvial aux existants	ml	8.00			
2.2.2.1.5	Grille avaloir EP fonte compris raccordement au regard	U	1.00			
2.2.2.1.6	Caniveau en acier galva	ml	8.20			
					<b>Sous-total</b>	
<b>2.2.3</b>	<b>RESEAU BT</b>					
<b>2.2.3.1</b>	<b>Travaux préalables à l'intervention</b>					
2.2.3.1.1	Cloture provisoire amovible sur domaine public et balisage	ml	15.00			
					<b>Sous-total</b>	
<b>2.2.3.2</b>	<b>Création de tranchée réseaux</b>					
2.2.3.2.1	Percement de mur de façade pour pénétration des fourreaux dans le bâtiment compris rebouchage	U	1.00			
2.2.3.2.2	Sciage des revêtements en enrobé ou béton	ml	11.00			
2.2.3.2.3	Façon pour croisement de réseau	Ens	1.00			
2.2.3.2.4	Création de tranchée	ml	11.00			
2.2.3.2.5	Chargement et évacuation des terres aux décharges publiques	Ens	1.00			
2.2.3.2.6	Remblais de tranchée	Ens	1.00			
2.2.3.2.7	Raccords d'enrobé sur voirie lourde	ml	11.00			
2.2.3.2.8	Fourniture et pose de chambre de tirage BT	U	1.00			
2.2.3.2.9	Fourniture et pose de coffret technique BT	U	1.00			
					<b>Sous-total</b>	
<b>2.2.3.3</b>	<b>Alimentation électrique 36KVA</b>					
2.2.3.3.1	Pose de fourreau TPC 75 ATF compris manchon et nappe de fourreau	ml	62.00			
					<b>Sous-total</b>	
<b>2.2.4</b>	<b>ENFOUISSEMENT DE RESEAU BT</b>					
<b>2.2.4.1</b>	<b>Travaux préalables à l'intervention</b>					
2.2.4.1	Cloture provisoire amovible sur domaine public	ml	40.00			
					<b>Sous-total</b>	
<b>2.2.4.2</b>	<b>Création de tranchée</b>					
2.2.4.2.1	Percement de mur de façade pour pénétration de fourreaux compris rebouchages	Ens	1.00			
2.2.4.2.2	Sciage de revêtement en enrobé ou béton sur emprise tranchée	ml	100.00			
2.2.4.2.3	Démolition partielle de passage en béton sur portail d'accès compris évacuation des gravois	Ens	1.00			
2.2.4.2.4	Démolition partielle de trottoir compris évacuation des gravois	Ens	1.00			
2.2.4.2.5	Création de tranchée	ml	50.00			
2.2.4.2.6	Chargement et évacuation des terres aux décharges publiques	Ens	1.00			
2.2.4.2.7	Remblais de tranchée	Ens	1.00			
2.2.4.2.8	Raccords d'enrobé sur voirie lourde	ml	50.00			
2.2.4.2.9	Raccords de sol béton en seuil de portail	Ens	1.00			
2.2.4.2.10	Raccord de revêtement de sol sur trottoir	Ens	1.00			
					<b>Sous-total</b>	
	<b>TOTAL VRD</b>					
<b>2.3</b>	<b>GROS ŒUVRE</b>					
<b>2.3.1</b>	<b>Dépose/ démolitions</b>					

2.3.1.1	Dépose de porte extérieure en démolition compris mise en décharge	U	4.00			
2.3.1.2	Dépose de porte de distribution en démolition compris mise en décharge	U	1.00			
2.3.1.3	Dépose de cloisons intérieures pour création du nouveau local WC, et remise en état sol et murs	U	1.00			
					<b>Sous-total</b>	
<b>2.3.2</b>	<b>Renforcement structurel des planchers R+1</b>					
2.3.2.1	Sommiers béton	U	19.00			
2.3.2.2	Fourniture et pose de profilés métalliques compris façon d'assemblage suivant plans BET structure					
2.3.2.2.1	*IPE 120	ml	3.90			
2.3.2.2.2	*IPE 240	ml	17.70			
2.3.2.2.3	*IPE 300	ml	35.00			
					<b>Sous-total</b>	
<b>2.3.3</b>	<b>Création d'ouverture</b>					
	Création d'ouverture sur mur epaisseur 0,35m					
2.3.3.1	* Dimension 2,00*2,25m (portail)	U	1.00			
	Création/ modification d'ouverture sur cloison epaisseur 0,12m					
2.3.3.2	* Dimension 1,00*2,05m (porte bureau)	U	1.00			
2.3.3.3	* Dimension 1,10*2,25m (baie hygiaphone)	U	1.00			
					<b>Sous-total</b>	
<b>2.3.4</b>	<b>Divers</b>					
2.3.4.1	Bouchement de porte	u	1.00			
2.3.4.2	Réservation pour prise d'air VMC	u	1.00			
2.3.4.3	Pose de porte de distribution	u	2.00			
					<b>Sous-total</b>	
	<b>TOTAL GO</b>					
<b>2.4</b>	<b>PLATRIERIE</b>					
2.4.1	Faux plafond CF 1h	m²	75.00			
2.4.2	Gaine CF1h	m²	2.15			
2.4.3	Soffite et joue CF1h	m²	6.00			
2.4.4	Cloison 72mm compris laine minérale 45mm	m²	8.60			
2.4.5	Doublage isolant	m²	13.50			
2.4.6	Doublage BA 13 (compris hydro en zone humides)	m²	13.50			
					<b>Sous-total</b>	
	<b>TOTAL PLATRIERIE</b>					
<b>2.5</b>	<b>PLOMBERIE</b>					
2.5.1	Neutralisation et dépose de réseau existant compris radiateurs	Ens	1			
2.5.2	Dévoisement de réseau EU 32mm	Ens	1			
2.5.3	Raccordements divers	Ens	1.00			
2.5.4	Mise en place d'un évier	u	1.00			
2.5.5	Mise en place d'un WC pmr	u	1.00			
2.5.6	Mise en place d'un lavabo PMR	u	1.00			
2.5.7	Mise en place d'une VMC	Ens	1.00			
2.5.8	Mise en place ballon d'eau chaude	Ens	1.00			
2.5.9	Robinet de puisage extérieur, alimentation, fourniture et pose	u	1.00			
					<b>Sous-total</b>	
	<b>TOTAL PLOMBERIE</b>					
	<b>TOTAL H.T. En Euros</b>					
	<b>TVA à 20 %</b>					
	<b>TOTAL T.T.C. En Euros</b>					