

Décomposition du prix global et forfaitaire - DPGF

PRO

Aménagement d'une station de vélo à la gare SNCF de Carcassonne

CARCASSONNE

DESCRIPTIF DES TRAVAUX						
Lot 5 ELECTRICITE						
Code	Désignation	Unité	Quantité M.Oeuv.	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.2.1	réseau BT					
1.2.1.1	Mise a la terre de réseau BT existant	ens	1.00			
1.2.1.2	Alimentation électrique 36KVA					
1.2.1.2.1	Fourreau TPC 75 ATF compris manchon et nappe de fourreau	ml	62.00			
1.2.1.2.2	Câble U1000 R 2V 4*25mm²	ml	62.00			
1.2.1.2.3	Raccordement sur coffret électrique	Ens	1.00			
					Sous-total	
1.2.2	CFO / CFA					
1.2.2.1	Tableau + cablerie d'alimentation des équipements	Ens	1.00			
1.2.2.2	Néon	u	16.00			
1.2.2.3	Eclairage extérieur	u	6.00			
1.2.2.4	Interrupteur SA	u	6.00			
1.2.2.5	Détecteur de présence	u	2.00			
1.2.2.6	Prise ht 25cm	u	10.00			
1.2.2.7	Prise tel	u	3.00			
1.2.2.8	Alimentations matériel vélo	u	9.00			
1.2.2.9	Alimentation ballon d'eau chaude	u	1.00			
1.2.3	Systèmes de sécurité					
1.2.3.1	Mise en place alarme incendie type 4	Ens	1.00			
1.2.3.2	Bloc autonome 60 lumen	u	6.00			
1.2.3.3	Extincteurs	u	4			
1.2.4	Chauffage					
1.2.4.1	Mise en place convecteurs	u	3.00			
1.2.5	Essais et contrôle					
1.2.5	Essais et contrôle	u	PM			
					Sous-total	
TOTAL ELECTRICITE						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 20 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						